

政府采购合同

甲方：商丘市自然资源和规划局

乙方：河南翰民建筑工程有限公司

项目名称：商丘市自然资源和规划局2023、2024年度森林植被恢复费恢复造林项目

签订地点：商丘市自然资源和规划局办公室

签订日期：二〇二四年十二月二十日



根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经商丘市自然资源和规划局（以下简称：甲方）和 河南翰民建筑工程有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，签订本合同，以兹共同遵守、全面履行。

1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2中标通知书；
- 1.1.3投标文件(含澄清或者说明文件)；
- 1.1.4招标文件(含澄清或者修改文件)；
- 1.1.5其他相关文件。

1.2项目概况及质量要求

1.2.1项目名称：商丘市自然资源和规划局2023、2024年度森林植被恢复费恢复造林项目；

1.2.2采购内容：主要为苗木采购及栽培。

分项内容：

序号	名称	苗木规格	计量单位	数量	备注
1	杨树	高4m φ 2.5cm	株	6150	株行距3×9米 每亩25株
2	刺槐	高4m φ 2.5cm	株	24108	株行距1.5×3米 每亩98株
3	紫叶李	高4m φ 2.5cm	株	2664	株行距1×3米 每亩222株
4	大叶女贞	高4m φ 2.5cm	株	2886	株行距1×3米 每亩222株
5	五角枫	高4m φ 2.5cm	株	6438	株行距1×3米 每亩222株
6	林地平整清理		亩	300	清理林地杂草、杂物等
7	深耕及开栽植沟		亩	300	深耕30cm、旋耕一遍，开栽植沟30cm
8	基肥		亩	300	有机肥200kg/亩，复合肥15kg/亩

1.3 相关要求:

项目造林苗木总需要量为42246株。详见《造林项目苗木供需平衡及来源表》。

欧美杨、刺槐混交林

①造林面积: 246亩。

②树种: 欧美杨、刺槐。

③造林密度: 欧美杨25株/亩, 株行距3m×9m。刺槐98株/亩, 株行距1.5m×3m。

④混交方式: 行间混交, 1行杨树两行刺槐杨树株距3m, 刺槐株距1.5m

⑤混交比例: 1: 4

⑥造林方式: 人工植苗。

⑦种植点配置: 长方形配置。

⑧苗木规格: 欧美杨苗高4m以上, 米径2.5cm以上, 生长健壮, 根系完整, 无病虫害与机械损伤; 刺槐苗高2.0m 以上, 地径1.5cm以上, 生长健壮, 根系完整, 无病虫害与机械损伤。

紫叶李片林

①造林面积: 12亩。

②树种: 紫叶李。

③造林密度: 紫叶李222株/亩, 株行距1m×3m。

④混交比例: 10紫叶李

⑤造林方式: 人工植苗。

⑥种植点配置: 长方形配置。

⑦苗木规格: 紫叶李4m以上, 地径2.5cm以上, 生长健壮, 根系完整, 无病虫害与机械损伤。

大叶女贞片林

①造林面积: 13亩。

②树种: 大叶女贞。

③造林密度: 大叶女贞222株/亩, 株行距1m×3m。

④混交比例: 10大叶女贞

⑤造林方式: 人工植苗。

⑥种植点配置: 长方形配置。

⑦苗木规格: 大叶女贞4m以上, 地径2.5cm以上, 生长健壮, 根系完整, 无病虫害与机械损伤。

五角枫片林

①造林面积：29亩。

②树种：五角枫。

③造林密度：五角枫222株/亩，株行距1m×3m。

④混交比例：10五角枫

⑤造林方式：人工植苗。

⑥种植点配置：长方形配置。

⑦苗木规格：五角枫4m以上，地径2.5cm以上，生长健壮，根系完整，无病虫害与机械损伤。

(5) 林地清理：利用秋冬季清除杂草和灌木。

(6) 整地施基肥：2025年2月底前整好。深耕30cm，旋耕一遍。施有机肥200kg/亩，复合肥15kg/亩，开栽植沟，沟口宽30cm。

(7) 挖栽植穴，栽植沟内挖穴，规格穴口直径60cm，穴深60cm。回填时先填表土。

(8) 栽植时间及技术要求：春季栽植，2025年3月底以前进行，栽植做到“三埋两踩一提苗”，使根系舒展，苗扶正，踩实，使根土密接，不窝根。栽植完成后浇水一次，达到透墒，5-6月视墒情具体情况浇水两遍。

(9) ①甲方采购乙方的上述树苗，并由乙方负责按照上述要求栽培，乙方为甲方采购供应招标范围内的苗木，并对苗木依据施工图纸进行栽植，确保保质保量按时完成工程任务。

②甲方有权对乙方所供应苗木质量和栽植情况进行监督，对不合格苗木提出更换。乙方确保向甲方所供苗木为一级苗木，冠幅、高度、分枝点符合图纸要求，枝条剪口蜡封、土球完整、规格整齐、无损伤、无病虫害、不失水、有旺盛生命力：裸根根系要鲜活健壮，无水淹烂根现象。

③未经甲方同意乙方不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木须经甲方确认合格后方可进场栽植。苗木规格和栽植要求按照招标提供的图、表等文件要求实施。

④乙方在施工过程中必须服从甲方监督和管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责。

⑤施工完成，乙方完成全部工程栽植任务，乙方初检合格后向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后一周内组织相关人员对乙方施工情况进行复查验收。经甲方验收合格后，支付给乙方合同总价款的20%。

⑥养护期为一年(2025年4月10日-2026年4月10日)，乙方应在养护期间对所栽植苗木进行适时浇水、拔草、修剪，对死亡、损坏的苗木及时更换和补植，交接验收时确保成活率达到95%以上。一年养护期满后，由乙方提出工程交接验收申请，甲方收到申请后一周内按《“森林河南”生态建设工程核查办法(试行)》再次组织验收。验收合格后支付乙方剩余合同总价款20%的尾款。

1.4 价款

本合同总价为：¥ 928500.00元 (大写：玖拾贰万捌仟伍佰元整)，包括但不限于树苗、栽培、人工费、运费、税费等。

1.5付款方式和发票开具方式

1.5.1付款方式：合同签订生效且具备实施条件后3个工作日内拨付合同总价款的 60%。项目完成，且验收后成活率达到95%，拨付合同总价款20%。一年养护期满，验收合格后（成活率达到95%以上）支付乙方合同总价款20%。

1.5.2 发 票 开 具 方 式：电子发票。

1.6履行期限、地点和方式

1.6.1履行期限：30日历天。

1.6.2履行地点：采购人指定地点。

1.7违约责任

1.7.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 万分之五 计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.7.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 万分之五 计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.7.3除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1.8.1 将争议提交_____ / _____ 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向 合同履行地的 人民法院起诉。

1.9 合同份数及生效

本合同一式肆份，甲乙双方各两份。自甲乙双方盖章或签字时生效。

甲方：商丘市自然资源和规划局
统一社会信用代码：11411400MB18504372

地址：商丘市睢阳区南京东路76号

法定代表人
或授权代表(签字或盖章)：许丽

电话：0370-2880800

乙方：河南翰民建筑工程有限公司
统一社会信用代码：91411400MA3XACQQ82

地址：商丘市梁园区平原路与陇海路交叉口西150米路北

法定代表人
或授权代表(签字或盖章)：英丁海

电话：_____